


السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					<b>أولاً : العوائق :</b>	١-
					وتشمل تحديد مواقع وترحيل خطوط الخدمات القائمة المختلفة بالتنسيق وحسب تعليمات الجهات المختصة ذات العلاقة وحسب تعليمات المهندس المشرف :	
			٥٠٠	م.ط	ترحيل الكابلات الهاتفية	١-١
			٣٠٠	م.ط	ترحيل كابلات الفيبر أوبتيك	٢-١
			٤٠٠	م.ط	ترحيل كابلات الكهرباء ذات الجهد المنخفض (٥٠٠ فولت أو أقل)	٣-١
			٢٥٠	م.ط	ترحيل كابلات الكهرباء ذات الجهد المرتفع (أكبر من ٥٠٠ فولت)	٤-١
					ترحيل أو تعديل أوضاع تمديدات أنابيب مياه الشرب القائمة في حال تعارضها وإعادة تنفيذها وكامل ملحقاتها شاملة جميع الأعمال الأخرى لإتمام العمل على الوجه الأكمل وذلك للأقطار التالية :	٥-١
			٣٠٠	م.ط	أقطار حتى ١٦٠مم	١-٥-١
			١٥٠	م.ط	أقطار أكبر من ١٦٠مم حتى ٣٠٠مم	٢-٥-١
			١٠٠	م.ط	أقطار أكبر من ٣٠٠مم وحتى ٦٠٠مم	٣-٥-١
			٥٠	م.ط	أقطار أكبر من ٦٠٠مم	٤-٥-١
					ترحيل أنابيب مياه السيول القائمة وكامل ملحقاتها شاملة جميع الأعمال الأخرى لإتمام العمل على الوجه الأكمل مع التقيد بمواصفات الجهات ذات العلاقة وذلك حسب الأقطار التالية:	٦-١
			١٠	م.ط	قطر ٤٠٠ مم	١-٦-١
			١٠	م.ط	قطر ٥٠٠ مم	٢-٦-١
			١٠	م.ط	قطر ٦٠٠ مم	٣-٦-١
			١٠	م.ط	قطر ٧٠٠ مم	٤-٦-١
			١٠	م.ط	قطر ٨٠٠ مم	٥-٦-١
			١٠	م.ط	قطر ١٠٠٠ مم	٦-٦-١

السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					ردم وإزالة خزانات التحليل/بيارات الصرف القائمة والسعر يشمل التوريد بمرافق لتصريف مياه الصرف الصحي بصورة مؤقتة بما فيها أعمال الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخرية وإزالة بلاطة سطح الخزان وجدرانه حسب الضرورة وإزالة ونقل المخلفات والمواد الناتجة عن الإزالة وقطع توصيلة مخارج التدفق المنزلية القائمة، وتفريغ محتوى الخزان وإعادة ردم المنطقة المزالة بمواد ردم منتقاة على طبقات مع الدمك وتأمين الموقع بإجراءات الأمن والسلامة اللازمة وإعادة السطح لحالته الأولى وحسب ما يلي :	٧-١
			٤٠٠	عدد	بيارات بمساحة سطحية حتى ٢٠ متر مربع	١-٧-١
			١٥٠	عدد	بيارات بمساحة سطحية أكبر من ٢٠ متر مربع وحتى ٤٠ متر مربع	٢-٧-١
			١٠	عدد	بيارات بمساحة سطحية أكبر من ٤٠ متر مربع	٣-٧-١
					ردم وإزالة خزانات التحليل/بيارات الصرف القائمة والسعر يشمل التوريد بمرافق لتصريف مياه الصرف الصحي بصورة مؤقتة بما فيها أعمال الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخرية وإزالة بلاطة سطح الخزان وجدرانه حسب الضرورة وإزالة ونقل المخلفات والمواد الناتجة عن الإزالة وقطع توصيلة مخارج التدفق المنزلية القائمة، وتفريغ محتوى الخزان وإعادة ردم المنطقة المزالة بمواد ردم منتقاة على طبقات مع الدمك وتأمين الموقع بإجراءات الأمن والسلامة اللازمة وإعادة السطح لحالته الأولى وحسب ما يلي :	٨-١
			١٠٠	عدد	إزالة جزئية لبيارات الصرف الصحي	١-٨-١
<b>إجمالي العوائق</b>						



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					<b>ثانياً : أعمال حفر الخنادق :</b>	٢-
			١٨٨,٨٩٨	٣م	حفر خندق بعمق لغاية (٢,٠ متر) والعرض طبقاً للمواصفات والمخططات ويشمل العمل إستخراج الفسوحات وتأمين الموقع بوسائل الأمن والسلامة والإشارات التحذيرية والحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخر وسند الجوانب ونزح المياه الجوفية إن وجدت ونقل ناتج الحفر وإعادة الردم على طبقات مع الدمك ووضع شريط تحذيري ممغنط مع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة المرفقة مع وثائق العقد وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات الفنية وذلك لزوم تمديد خطوط الأنابيب.	١-٢
			١٦٠,٧٧٢	٣م	حفر خندق بالأعماق من ٢,٠١ متر إلى ٤,٠ متر وحسب ما جاء بالبند (١-٢).	٢-٢
			٤٨,٥٨٢	٣م	حفر خندق بالأعماق من ٤,٠١ متر إلى ٦,٠ متر وحسب ما جاء بالبند (١-٢).	٣-٢
			١٢,٢٠٥	٣م	حفر خندق للأعماق من ٦,٠١ متر إلى ٨,٠ متر وحسب ما جاء بالبند (١-٢).	٤-٢
			٢٨١	٣م	حفر خندق بعمق أكبر من ٨,٠١ متر وحسب ما جاء بالبند (١-٢)	٥-٢
			٢٢,١٥١	٣م	أعمال الفرشة الحبيبية والردم الأولي ويشمل هذا البند التوريد وأعمال الردم الأولي والدمك بالمعدات المناسبة وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات والمخططات.	٦-٢
			٣٠٠	٣م	أعمال التغليف بالخرسانة طبقاً للمخططات والمواصفات وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل.	٧-٢
			١٠٠	٣م	أعمال الفرشة الخرسانية طبقاً للمخططات والمواصفات	٨-٢
					اجتياز الطرقات السريعة بالتنقب الأفقي بما يتوافق مع المواصفات الفنية ومواصفات الجهة المختصة والسعر يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخرية والمواسير وإنشاء غرف الدخول والخروج وجميع الأعمال والمواد اللازمة لتمديد خطوط أنابيب الصرف الصحي والتنسيق مع الجهات المختصة لإستخراج الفسوحات اللازمة مع تأمين الموقع بكافة وسائل الأمن والسلامة وجميع ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل وذلك للأقطار التالية للتنقب:	٩-٢
			٢٨	م.ط	قطر ٤٠٠ ملم	١-٩-٢
			١٠٩	م.ط	قطر ٦٠٠ ملم	٢-٩-٢
			٤١	م.ط	قطر ٨٠٠ ملم	٣-٩-٢
			٤٤	م.ط	قطر ١٢٠٠ ملم	٥-٩-٢
<b>إجمالي حفر الخنادق</b>						



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					<b>ثالثاً : خطوط الأنابيب</b>	٣-
					توريد وتركيب أنابيب من الفخار المزجج ذو قوة إضافية والعمل يشمل التوريد وتركيب والحماية للمواسير والقطع والخرسانة الساندة وإختبارات التسريب والتشغيل وأعمال الرفع المساحي وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات وذلك لأقطار الأنابيب التالية:	١-٣
			١١٢,٩١٣	م.ط	قطر ٢٠٠ ملم	١-١-٣
			٤,٢٧٠	م.ط	قطر ٢٥٠ ملم	٢-١-٣
			٤,٩٣٤	م.ط	قطر ٣٠٠ ملم	٣-١-٣
			٣,٨٩٦	م.ط	قطر ٤٠٠ ملم	٤-١-٣
			١,١٤١	م.ط	قطر ٥٠٠ ملم	٥-١-٣
			١,٤٩٤	م.ط	قطر ٦٠٠ ملم	٦-١-٣
					توريد وتركيب أنابيب بلاستيك مقوى بالألياف الزجاجية GRP بقساوة (٥٠٠٠N/m <sup>2</sup> ) مع الحماية والعمل يشمل ماجاء بالبند (١-٣) طبقاً للمواصفات وذلك لأقطار الأنابيب التالية:	٢-٣
			٨٥٤	م.ط	قطر ٧٠٠ ملم	١-٢-٣
			٢٤	م.ط	قطر ٩٠٠ ملم	٢-٢-٣
<b>إجمالي أعمال خطوط الأنابيب</b>						

السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					<b>رابعاً : خطوط الطرد</b>	-٤
					توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنابيب من الحديد المرن (DI) صنف K٩ طبقاً لمواصفات وزارة المياه والكهرباء و يشمل ما جاء بالبند (١-٣) وذلك للأقطار التالية:	١-٤
			١,٦٩٨	م.ط	قطر ٢٥٠ ملم	١-١-٤
			٢,٣٨٢	م.ط	قطر ٥٠٠ ملم	٢-١-٤
			٦,٨٥٨	م.ط	قطر ٦٠٠ ملم	٣-١-٤
					توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنابيب بلاستيك (uPVC) صنف (٥) ضغط ١٦ بار والعمل يشمل التوريد والتركيب والحماية للمواسير والقطع والخرسانة الساندة واختبارات التسريب والتشغيل وأعمال الرفع المساحي وكل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للمواصفات وذلك لأقطار الأنابيب التالية:	٢-٤
			١,٤٥٠	م.ط	قطر ١٠٠ ملم	١-٢-٤
			٤,١٤٩	م.ط	قطر ٢٠٠ ملم	٢-٢-٤
					<b>إجمالي أعمال خطوط الطرد</b>	



رقم البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي (ريال سعودي)
				رقما	كتابة بالحروف	
٥-	<b>خامساً: ملحقات الشبكة :</b>					
١-٥	توريد وتركيب صمامات تنفيس هواء مزدوجة مزودة بصمامات قفل وبضغط (١٦) بار والعمل يشمل توريد وتركيب جميع القطع والوصلات وقطع الربط الخاصة وملحقات الصمام ولوحات البيان وجميع ما يلزم طبقاً للمواصفات والمخططات وذلك على خطوط الطرد ذات الأقطار التالية :					
١-٥	أقل من ٣٠٠ ملم (صمام قطر ٤٠ مم)	عدد	٤			
٢-٥	٣٠٠ملم - ٦٠٠ملم (صمام قطر ٦٠ مم)	عدد	٦			
٢-٥	توريد وإنشاء غرفة من الخرسانة المسلحة لزوم صمامات تنفيس الهواء والعمل يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخر والردم مع الدمك وأعمال الخرسانة المسلحة والعادية والعزل طبقاً للمواصفات الفنية وتوريد وتركيب الغطاء والدرج وجميع القطع الخاصة والخرسانة الساندة والمواسير اللازمة لشبك الصمام وتأمين المواقع بإجراءات الأمن والسلامة اللازمة وإعادة ترميم السطح لما هو عليه وذلك على النحو التالي :					
١-٢-٥	غرفة صمامات هواء نموذج (١) مقاس داخلي لا يقل عن ١٥٠٠ مم x ١٢٠٠ مم للصمامات على الخطوط بقطر ٣٠٠ مم وما دون.	عدد	٤			
٢-٢-٥	غرفة صمامات هواء نموذج (٢) مقاس داخلي لا يقل عن ٢٠٠٠ مم x ١٥٠٠ مم للصمامات على الخطوط بقطر من ٤٠٠ مم إلى ٦٠٠ مم	عدد	٦			
	<b>المطابق / المناهل :</b>					
٣-٥	توريد وتنفيذ مطابق / مناهل دائرية من الخرسانة المسبقة الصب أو المصبوبة بالموقع بقطر داخلي ١,٢٠ متر و/أو مربعة بقياس ١,٢ * ١,٢ متر والعمل يشمل الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخر والردم على طبقات مع الدمك وتدهن اسطحها الخارجية بالبتومين وتغلف الدرجات المعدنية بمادة البولي إيثيلين وتبطن الأسطح الخرسانية الداخلية بمادة البولي إيثيلين وقاع المطابق بالمونة الإيبوكسية ، شاملاً الأغطية حسب المواصفات والرسومات وإعادة ترميم الأسطح وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال وذلك للأعمال التالية :					
١-٣-٥	عمق حتى ٣,٠٠ م	عدد	١,٢٦٢			
٢-٣-٥	عمق أكبر من ٣,٠٠ م وحتى ٤.00 م	عدد	١٤٧			
٣-٣-٥	عمق أكبر من ٤,٠٠ م وحتى ٥,٠٠ م	عدد	٩٢			
٤-٣-٥	عمق أكبر من ٥,٠٠ م وحتى ٦,٠٠ م	عدد	٣٦			
٥-٣-٥	عمق أكبر من ٦,٠٠ م وحتى ٧,٠٠ م	عدد	٢٠			
٦-٣-٥	أكبر من ٧,٠٠ م	عدد	٢			



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					توريد وتنفيذ مطابق / مناهل دائرية من الخرسانة المسبقة الصب أو المصبوبة بالموقع بقطر داخلي ١,٥٠ متر و/أو مربعة بقياس ١,٥ * ١,٥ متر والعمل يشمل جميع ما جاء بالبند (٣-٥) وذلك <u>للأعماق التالية:</u>	٤-٥
			١	عدد	عمق حتى ٣,٠٠ م	١-٤-٥
			١	عدد	عمق أكبر من ٣,٠٠ م وحتى ٤,٠٠ م	٢-٤-٥
			٤	عدد	عمق أكبر من ٤,٠٠ م وحتى ٥,٠٠ م	٣-٤-٥
			٢	عدد	عمق أكبر من ٥,٠٠ م وحتى ٦,٠٠ م	٤-٤-٥
			٥	عدد	عمق أكبر من ٦,٠٠ م وحتى ٧,٠٠ م	٥-٤-٥
			٣	عدد	أكبر من ٧,٠٠ م	٦-٤-٥
					توريد وتنفيذ مسقط خلفي للمطابق بعمق حتى ٥,٠٠ م والبند يشمل جميع الأعمال والمواد اللازمة لإنهاء العمل حسب المواصفات والرسومات وذلك للأعماق التالية:	٥-٥
					مسقط خلفي لأنبوب ساقط بعمق حتى ١,٥٠ م وذلك حسب الأقطار التالية:	١-٥-٥
			٩٦	عدد	قطر ٢٠٠ ملم	١-١-٥-٥
					مسقط خلفي لأنبوب ساقط بعمق أكبر من ١,٥٠ م وذلك حسب الأقطار التالية:	٢-٥-٥
			٦١	عدد	قطر ٢٠٠ ملم	١-٢-٥-٥
					توريد وتنفيذ مسقط خلفي للمطابق بعمق أكبر من ٥,٠٠ م والبند يشمل جميع الأعمال والمواد اللازمة لإنهاء العمل حسب المواصفات والرسومات وذلك للأعماق التالية:	٦-٥
					مسقط خلفي لأنبوب ساقط بعمق أكبر من ١,٥٠ م وذلك حسب الأقطار التالية:	١-٦-٥
			١	عدد	قطر ٢٠٠ ملم	١-١-٦-٥
					مسقط خلفي لأنبوب ساقط بعمق أكبر من ١,٥٠ م وذلك حسب الأقطار التالية:	٢-٦-٥
			٣٢	عدد	قطر ٢٠٠ ملم	١-٢-٦-٥
			٢	عدد	قطر ٤٠٠ ملم	٢-٢-٦-٥
			١	عدد	قطر ٦٠٠ ملم	٣-٢-٦-٥
<b>إجمالي ملحقات الشبكة</b>						



رقم البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي (ريال سعودي)
				رقما	كتابة بالحروف	
٦-	<b>ساساً: التوصيلات المنزلية :</b>					
١-٦	توريد وتنفيذ توصيلات صرف صحي إلى المطابق بطول حتى (٧) أمتار حسب المواصفات والمخططات والعمل يشمل أعمال الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخر والردم والدمك والفرشة وإعادة ترميم الأسطح حسب ما عليه ونقل ناتج الحفر وإستخراج الفسوحات وتأمين الموقع بوسائل السلامة وتوريد وتركيب الأنابيب وملحقاتها من البلاستيك غير اللدن uPVC الفئة (٥) ذات ضغط ١٦ بار شاملاً أعمال الشبك وذلك للأقطار التالية :	عدد	١,٣٤٦			
١-٦	وصلة منزلية قطر ١٥٠ ملم	عدد	٣٤٥			
٢-٦	توريد وتنفيذ توصيلات صرف صحي إلى خطوط الأنابيب تشمل وصلات "٧" بطول حتى (٧) م والعمل يشمل ما جاء بالبند (١-٦) وذلك للأقطار التالية :	عدد	١,٩٨٨			
١-٢-٦	وصلة منزلية قطر ١٥٠ ملم	عدد	٤٩٧			
٢-٢-٦	وصلة منزلية قطر ٢٠٠ ملم	عدد				
٣-٦	سعر إضافي لكل م. ط إضافي من خطوط التوصيلات المنزلية من uPVC الفئة (٥) التي تزيد عن (٧) م والعمل يشمل ما جاء بالبند (٦-١) وذلك للأقطار التالية :-	م. ط	١٥,٠٠٠			
١-٣-٦	وصلة منزلية قطر ١٥٠ ملم	م. ط	٢,٠٠٠			
٢-٣-٦	وصلة منزلية قطر ٢٠٠ ملم	م. ط				
٤-٦	إنشاء فتحات تنظيف من أنابيب الـ uPVC والبند يشمل كافة الأعمال والمواد والوصلات اللازمة لإنهاء العمل حسب المواصفات والرسومات وذلك للأقطار التالية :	عدد	٣,١٦٣			
١-٤-٦	وصلة منزلية قطر ١٥٠ ملم	عدد	١,٠١٥			
٢-٤-٦	وصلة منزلية قطر ٢٠٠ ملم	عدد				
٥-٦	توريد وتنفيذ غرف تفتيش مربعة على توصيلات الصرف الصحي والعمل يشمل كافة أعمال الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخرية والردم على طبقات مع الدمك والخرسانة والتوصيلات وإعادة ترميم الأسطح وتوريد وتركيب الغطاء حسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل وذلك للمقاسات التالية:	عدد	٦٩٠			
١-٥-٦	مقاس ( ٥٠٠ ملم * ٥٠٠ ملم )	عدد	٦٩٠			
٢-٥-٦	مقاس ( ٦٠٠ ملم * ٦٠٠ ملم )	عدد				
<b>إجمالي التوصيلات المنزلية</b>						





السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند	
	كتابة بالحروف	رقما					
					<b>سابعاً: أعمال ترميم الأسطح :</b>	٧-	
			١٠٠	٢م	أعمال تسوية الأرصفة لخنادق الأنابيب إلى الوضع الذي كانت عليه طبقاً للمواصفات واشتراطات الجهات المختصة.	٧-١	
			١٠٠	٢م	أعمال التسوية لبلاط الأرصفة لخنادق الأنابيب إلى الوضع الذي كانت عليه طبقاً للمواصفات واشتراطات الجهات المختصة.	٧-٢	
			١٠٠	م.ط	أعمال التسوية للبردورات (حواف الأرصفة) لخنادق الأنابيب إلى الوضع الذي كانت عليه طبقاً للمواصفات واشتراطات الجهات المختصة.	٧-٣	
					إعادة تسوية الأسفلت باستخدام الفرادة حسب مواصفات أمانات المدن والبلديات <u>وبالسماعات التالية:</u>	٧-٤	
			٢٥,٠٠٠	٢م	سفلتة عادية صنف (أ) باستخدام الفرادة والكشاطة	٧-٤-١	
			٣٥,٠٠٠	٢م	سفلتة عادية صنف (ب) باستخدام الفرادة والكشاطة	٧-٤-٢	
			٢٠,٠٠٠	٢م	سفلتة عادية صنف (ج) باستخدام الفرادة والكشاطة	٧-٤-٣	
			<b>اجمالي أعمال ترميم الأسطح</b>				



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند	
	كتابة بالحروف	رقما					
					<b>ثامناً: محطات الضخ</b>	٨	
					توريد وانشاء محطات ضخ ثنائية طبقاً للمواصفات والمخططات والتي سوف تشمل عدد ( ٢ ) مضخة غاطسة ، لوحة تحكم ، ناقل حركة ، اسلاك ، مقبض ، محابس غسل ، محدد أمان ويشمل ايضا العمل البئر الخرساني طبقاً للمخططات والمواصفات ، مداخل المحابس ، الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخر ، الردم على طبقات مع الدمك ، التحميل ، اعادة الخدمات ، ازالة مواد الحفر ، الحصول على التصاريح وإستخراج الفسوحات اللازمة من أجل العمل بالموقع مع توفير الحراسة وإجراءات الأمن والسلامة والبند يشمل جميع اعمال الوصلات لكل من محطات الضخ التالية:	١-٨	
			١	عدد	محطة الضخ رقم ٣	١-١-٨	
			١	عدد	محطة الضخ رقم ٥	٢-١-٨	
			١	عدد	محطة الضخ رقم ٧	٣-١-٨	
					توريد وانشاء محطات ضخ ثنائية طبقاً للمواصفات والمخططات والتي سوف تشمل عدد ( ٣ ) مضخة غاطسة ، لوحة تحكم ، ناقل حركة ، اسلاك ، مقبض ، محابس غسل ، محدد أمان ويشمل ايضا العمل البئر الخرساني طبقاً للمخططات والمواصفات ، مداخل المحابس ، الحفر في جميع أنواع التربة بما فيها الصخر ، الردم على طبقات مع الدمك ، التحميل ، اعادة الخدمات ، ازالة مواد الحفر ، الحصول على التصاريح وإستخراج الفسوحات اللازمة من أجل العمل بالموقع مع توفير الحراسة وإجراءات الأمن والسلامة والبند يشمل جميع اعمال الوصلات لكل من محطات الضخ التالية:	٢-٨	
			١	عدد	محطة الضخ رقم ٤	١-٢-٨	
			١	عدد	محطة الضخ رقم ٦	٢-٢-٨	
			<b>اجمالي أعمال محطات الضخ</b>				
توضيح / على المقاول الحصول على إجمالي سعر محطة الضخ كل على حدة من جدول الكميات المرفق ووضعها في خانة السعر الإفرادي المقابلة لكل محطة ضخ على حدة							



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					<b>تاسعاً- الطرق المائي</b>	٩
					<b>الطرق المائي لمحطة الضخ رقم ٣</b>	١-٩
			٢	عدد	توريد وتركيب محبس هواء مع محبس قفل PN١٦ Par والعمل يشمل توريد وتركيب جميع القطع ، الوصلات ، الملحقات ، وقطع الربط الخاصة وجميع ما يلزم مع توضيح مكان التركيب في المواصفات والمخططات على خط الطرء .	١-١-٩
			٢	عدد	توريد وتركيب غرفة من الخرسانة المسلحة لزوم محبس تنقيس الهواء والعمل يشمل جميع ما جاء بالبند (٢-٥) -والابعاد الداخلية لا تقل عن ٢٠٠٠mm * ١٥٠٠mm	٢-١-٩
			١	عدد	توريد وتركيب واختبار عدد ١ خزان عمودي بسعة ٣٠٠٠ لتر على شكل كيس هواء مقلوب للمحماية من الارتفاع المفاجي لمياه الصرف الصحي (الطرق المائي) كما هو موضح بالمواصفات ومستندات العقد والعمل يشمل كافة أعمال الحفر والردم والخرسانة والتوصيلات وإعادة ترميم الأسطح حسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل .	٣-١-٩
					<b>الطرق المائي لمحطة الضخ رقم ٤</b>	٢-٩
			٢	عدد	توريد وتركيب محبس هواء مع محبس قفل PN١٦ Par والعمل يشمل توريد وتركيب جميع القطع ، الوصلات ، الملحقات ، وقطع الربط الخاصة وجميع ما يلزم مع توضيح مكان التركيب في المواصفات والمخططات على خط الطرء .	١-٢-٩
			٢	عدد	توريد وتركيب غرفة من الخرسانة المسلحة لزوم محبس تنقيس الهواء والعمل يشمل جميع ما جاء بالبند (٢-٥) -والابعاد الداخلية لا تقل عن ٢٠٠٠mm * ١٥٠٠mm	٢-٢-٩
			١	عدد	توريد وتركيب واختبار عدد ١ خزان عمودي بسعة ٣٠٠٠ لتر على شكل كيس هواء مقلوب للمحماية من الارتفاع المفاجي لمياه الصرف الصحي (الطرق المائي) كما هو موضح بالمواصفات ومستندات العقد والعمل يشمل كافة أعمال الحفر والردم والخرسانة والتوصيلات وإعادة ترميم الأسطح حسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل .	٣-٢-٩



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					<b>الطرق المائي لمحطة الضخ رقم ٥</b>	٣-٩
			١	عدد	توريد وتركيب واختبار عدد ١ خزان عمودي بسعة ٢٠٠٠ لتر على شكل كيس هواء مقلوب للحماية من الارتفاع المفاجي لمياه الصرف الصحي (الطرق المائي) كما هو موضح بالموصفات ومستندات العقد والعمل يشمل كافة أعمال الحفر والردم والخرسانة والتوصيلات وإعادة ترميم الأسطح حسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل	١-٣-٩
			١	عدد	توريد وتركيب محبس هواء مع محبس قفل PN١٦ Par والعمل يشمل توريد وتركيب جميع القطع ، الوصلات ، الملحقات ، وقطع الربط الخاصة وجميع ما يلزم مع توضيح مكان التركيب في المواصفات والمخططات على خط الطرد .	٢-٣-٩
			١	عدد	توريد وتركيب غرفة من الخرسانة المسلحة لزوم محبس تنقيس الهواء والعمل يشمل جميع ما جاء بالبند (٢-٥) -والابعاد الداخلية لا تقل عن ٢٠٠٠mm * ١٥٠٠mm	٣-٣-٩
					<b>الطرق المائي لمحطة الضخ رقم ٦</b>	٤-٩
			١	عدد	توريد وتركيب محبس هواء مع محبس قفل PN١٦ Par والعمل يشمل توريد وتركيب جميع القطع ، الوصلات ، الملحقات ، وقطع الربط الخاصة وجميع ما يلزم مع توضيح مكان التركيب في المواصفات والمخططات على خط الطرد .	١-٤-٩
			١	عدد	توريد وتركيب غرفة من الخرسانة المسلحة لزوم محبس تنقيس الهواء والعمل يشمل جميع ما جاء بالبند (٢-٥) -والابعاد الداخلية لا تقل عن ٢٠٠٠mm * ١٥٠٠mm	٢-٤-٩
			١	عدد	توريد وتركيب واختبار عدد ١ خزان عمودي بسعة ٧٠٠٠ لتر على شكل كيس هواء مقلوب للحماية من الارتفاع المفاجي لمياه الصرف الصحي (الطرق المائي) كما هو موضح بالموصفات ومستندات العقد والعمل يشمل كافة أعمال الحفر والردم والخرسانة والتوصيلات وإعادة ترميم الأسطح حسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل .	٣-٤-٩



السعر الإجمالي (ريال سعودي)	السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة	وصف الأعمال	رقم البند
	كتابة بالحروف	رقما				
					الطرق المائي لمحطة الضخ رقم ٧	٥-٩
			١	عدد	توريد وتركيب محبس هواء مع محبس قفل PN16 Par والعمل يشمل توريد وتركيب جميع القطع ، الوصلات ، الملحقات ، وقطع الربط الخاصة وجميع ما يلزم مع توضيح مكان التركيب في المواصفات والمخططات على خط الطرد .	١-٥-٩
			١	عدد	توريد وتركيب غرفة من الخرسانة المسلحة لزوم محبس تنقيس الهواء والعمل يشمل جميع ما جاء بالبند (٢-٥) -والابعاد الداخلية لا تقل عن ٢٠٠٠mm * ١٥٠٠mm	٢-٥-٩
			١	عدد	توريد وتركيب واختبار عدد ١ خزان عمودي بسعة ٢٠٠٠ لتر على شكل كيس هواء مقلوب للحماية من الارتفاع المفاجي لمياه الصرف الصحي (الطرق المائي) كما هو موضح بالمواصفات ومستندات العقد والعمل يشمل كافة أعمال الحفر والردم والخرسانة والتوصيلات وإعادة ترميم الأسطح حسب المواصفات والرسومات وكل ما يلزم لإنهاء العمل .	٣-٥-٩
اجمالي أعمال الطرق المائي						

