

رقم البند	وصف الأعمال	الوحدة	السعر الافراضي		
				المبلغ (بالريال)	الكمية
القائمة الأولى :- خط الانحدار					
1	الحفر للخندق في أي نوع نوع من أنواع التربة (بما فيها التربة الصخرية) وتشمل الفنة الردم بآتربة صالحة والدمك ونزح المياه وسند جوانب الحفر والتخلص من الاتربة الزائدة وجميع مايلزم حسب المواصفات والرسومات:				
1-1	انابيب قطر 300ملم، عمق الراسم السفلي 0-3متر	متر طولي		59.00	0.00
1-2	انابيب قطر 600ملم، عمق الراسم السفلي 0-4متر	متر طولي		57.00	0.00
1-3	انابيب قطر 800ملم، عمق الراسم السفلي 0-5متر	متر طولي		503.00	0.00
1-4	خطوط الانابيب توريد وتركيب بالخندق واختبار انابيب الفخار المزجج (حسب الصلابة المحددة بالمواصفات) بوصلات رأس وذيل مرنة مزودة بحلقات كاوتش والفنة تشمل الفرشة تحت الانابيب بأنواعها وجميع مايلزم حسب المواصفات والرسومات: قطر 300ملم	متر طولي		59.00	0.00
1-5	توريد وتركيب انابيب الفاير جلاس ذات الصلابة (10.000 نيوتن/متر ²) شاملا جميع الوصلات اللازمة للتوصيل والفرشة والاختبار وفقا للمواصفات الفنية، والانابيب بوصلات مرنة، وذلك للاقطار التالية: قطر 600ملم	متر طولي		57.00	0.00
1-6	قطر 800 ملم	متر طولي		562.00	0.00
1-7	توريد وانشاء مطابق كاملة مما جميعه طبقا للرسومات والمواصفات شاملا الحفر من أنواع التربة (ماعد التربة الصخرية) والخرسانة العادية للاساس ولميول قاع الغرفة الخرسانة المسلحة والدرج والغطاء والاطر من الزهر المرن للخدمة الثقيلة والردم والدمك والتخلص من نواتج الحفر الزائدة وعمل الحماية الداخلية بانابيب من الفاير جلاس بسلك لا يقل عن 8مم وكذلك عمل الحماية الخارجية بطبقة 0.5م من الايبوكسي قار الفحم وتثبيت الانابيب بجدار الغرفة وجميع المتطلبات الاخرى: مطبق نوع (II) للانابيب اقطار 800مم : عمق الراسم السفلي للانبوب من صفر وحتى 4.00متر	عدد		8.00	0.00
1-8	توريد وتركيب انابيب توصيلة مستقبلية بطول مترين وقطر 800ملم من وجه المطبق الخارجي مع سدادتها وانابيب السقوط كاملة بالوصلات والتثبيت	عدد		1.00	0.00