

| رقم البند | وصف الأعمال   | الوحدة   | السعر<br>الإفرادي بالعقد | جدول الكميات الأساسي |
|-----------|---|----------|--------------------------|----------------------|
|           |   |          |                          | الكمية               |
|           | <u>القائمة الخامسة :- أعمال الدفع النفقي ( بند مستحدث ) .</u>   |          |                          |                      |
| 5-1       | تنفيذ أعمال الدفع النفقي أسفل عبارة السيول لتمرير أنابيب خط الانحدار بقطر 800 مم من مادة GRP والبند يشمل مواسير الحماية قطر 1000 مم وتغليف بمادة الجراوت الخرسانية ،تنفيذ غرف الارسال والاستقبال لماكينة الدفع النفقي في اي نوع من أنواع التربة مع عمل وسائل الامن والسلامة اللازمة للعمل وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . | متر طولي | 0.00                     | 59.00                |
|           | إجمالي بند رقم ( 5 )  |          |                          |                      |