

النوع	البيان	الكمية	الوحدة	افرادى	مجمل
حفر	الحفر فى جميع أنواع التربة بما فى ذلك الطبقات الصخرية والصلبة من منسوب سطح الأرض الطبيعية حتى منسوب التأسيس و يشتمل على دعامات الأعمال الترابية المؤقتة ، نرح المياه و أى أعمال تحت منسوب المياه الأرضية ، ومعالجة منسوب التأسيس حسب توصيات تقرير التربة والمخط	٢٤٥٠٠	م <sup>3</sup>	٢٢ ريال	٥٣٩٠٠٠ ريال
ردم	الردم بأترربة معتمدة A1A يتم توريدها من خارج الموقع حسب توصيات تقرير فحص تربة الموقع وتخضع لموافقة المهندس والتقريب المخبري لتعويض المناسيب أسفل وحول الأساسات وأسفل بلاطات الأرضية على طبقات متضمنة أعمال الدك والإختبارات لكل طبقة	٣٨٠٠٠	م <sup>3</sup>	٢٨ ريال	١٠٦٤٠٠٠ ريال
ردم	طبقة من الحصى الخشن المدموك بسمك ١٠٠ مم تحت بلاطات الأرضية	٢٠٠٠	م <sup>3</sup>	١٠ ريال	٢٠٠٠٠ ريال